



## Öffentliche Ausschreibung von

- Wärmedämmverbundsystem
- Innenputz
- Trockenbau
- Schlosser
- Außenanlagen

Die Gemeinde Wimsheim schreibt folgende Baumaßnahme auf der Grundlage der VOB und nach den Bestimmungen des Kommunalen Vergabehandbuches für Baden-Württemberg öffentlich zur Vergabe aus:

**Bauvorhaben: Umbau, Sanierung & Erweiterung Feuerwehr Wimsheim  
Daimlerstr. 5, 71299 Wimsheim**

### 1. Wärmedämmverbundsystem

#### Art und Umfang der Leistungen

- ca.270 m<sup>2</sup> Wärmedämmverbundsystem Mineralwolle -Neubau
- ca. 270 m<sup>2</sup> Silikat Oberputz - Neubau
- ca. 90 m<sup>2</sup> Sockelputz – Neubau
- ca. 360 m<sup>2</sup> Fassadenanstrich – Neubau
- ca. 300 m<sup>2</sup> Putzfläche überarbeiten – Bestand
- ca. 300m<sup>2</sup> Fassadenanstrich – Bestand
- diverse Nebenarbeiten

**Ausführung:** 2 Bauabschnitte: ca. Neubau KW 11-17/2019 u. ca. Altbau KW 42-48/2019

### 2. Innenputz

#### Art und Umfang der Leistungen

- ca. 250m APU-Leisten
- ca. 430m<sup>2</sup> Schnellputzschienen Edelstahl
- ca. 1500m<sup>2</sup> Kalkzement Wandputz
- ca. 1500m<sup>2</sup> Zulage in Q3 Wandputz
- diverse Nebenarbeiten

**Ausführung:** 2 Bauabschnitte: ca. Neubau KW 16-20/2019 u. ca. Altbau KW 47-48/2019

### 3. Trockenbau

#### Art und Umfang der Leistungen

- ca. 95m<sup>2</sup> Verspachteln GIS-Wände in Q2
- ca. 95m<sup>2</sup> Verspachteln GIS-Wände in Q3
- ca. 220 m<sup>2</sup> Abgehängte Decke Heradesing inkl. Akustikauflage
- ca. 70 m<sup>2</sup> Tektalan Decke direkt befestigt auf Stahlbetondecke
- ca. 130 m<sup>2</sup> Gipskartondecke gelocht inkl. Akustikauflage
- ca. 6 m Brandschutzverkleidungen Stahlträger
- diverse Nebenarbeiten

**Ausführung:** 2 Bauabschnitte: ca. Neubau KW 23-27/2019 u. ca. Altbau KW 2-3/2020

### 4. Schlosser

#### Art und Umfang der Leistungen

- 1 Stk. Stahlprofilterre U220 Wangenlänge ca. 8390mm in 2 Teilen
- 2 Stk. Podestbelag Gitterrost Maschenweite 30x10
- 21 Stk. Treppenstufen Gitterrost Maschenweite 30x10
- ca. 40m Flachstahlgeländer Rahmen 60\*10mm Füllstäbe 40\*6mm,
- verschiedene Estrichwinkel
- 1 Stk. Sichtschutz 5300\*1850mm 5 Felder mit Trespafüllung  
Rahmen aus Rechteckquadratrohr 60\*60\*4 mm

**Ausführung:** ca. KW 17/2019

## 5. Außenanlage

### Art und Umfang der Leistungen

- ca. 40m Entwässerungsleitung DN 100 inkl. Anschlüsse
- ca. 44 m Entwässerungsrinne D250 Belastung
- ca. 3 Hofabläufe 30/30 D250 Belastung
- ca. 1200 m<sup>2</sup> Hoffläche herstellen, Unterbau Schottertragschicht, Pflasterbelag Betonpflaster
- ca. 200 m Tiefbordsteine
- diverse Nebenarbeiten

**Ausführung:** ca. KW 18-34 / 2019

### Anforderung der Unterlagen:

Gemeinde Wimsheim, Rathausstr. 1, 71299 Wimsheim  
Tel. 07044/9427-0 oder [gemeinde@wimsheim.de](mailto:gemeinde@wimsheim.de)

### Zahlungsbedingungen:

Der Versand der Unterlagen in Papier erfolgt ab 04.10.2018 gegen Verrechnungsscheck von 20 EUR je Doppelexemplar zzgl. 5 EUR Versand. Dieser Betrag wird nicht erstattet. Zusendung als PDF erfolgt kostenfrei.

### Angebotseröffnung:

**Montag, 29.10.2018 – 09.20 Uhr Wärmedämmverbundsystem, 09.30 Uhr Innenputz, 09.50 Uhr Trockenbau, 10.00 Uhr Schlosser, 10.10 Uhr Außenanlage**

Rathaus Wimsheim, Sitzungssaal

Bieter und Bevollmächtigte sind bei der Submission zugelassen.  
29.11.2018

### Bindefrist:

### Nachprüfstelle:

Landratsamt Enzkreis als Rechtsaufsichtsbehörde

### Auftraggeber und

### ausschreibende Stelle:

Gemeinde Wimsheim, Rathausstraße 1, 71299 Wimsheim  
gez. **Weisbrich**, Bürgermeister